



UM-/NEUBAU METZGERHALLE

8050 ZÜRICH

PROJEKTBEZEICHNUNG

Um-/Neubau Metzgerhalle, 8050 Zürich
Sanierung, Kunst- und Natursteinarbeiten

BAUHERR

Immobilien Paradeplatz Zürich AG
8004 Zürich

BAULEITUNG

b+p Baurealisation AG
8050 Zürich

REFERENZPERSON

Josia Kolb (BL)

043 456 81 81

SCHLÜSSELPERSONAL

Technischer Leiter: Fredi Jäggi
Bauführer: Marcel Amport
Polier: Thomas Eckold

BAUSUMME

CHF 500'000.00

BAUZEIT

April 2016 bis September 2017

UM-/NEUBAU METZGERHALLE

8050 ZÜRICH

OBJEKT BESCHRIEB

Diverse Kunststeinarbeiten an der Fassade des Alt- wie Neubaus.

Folgende Arbeiten wurden ausgeführt:

Instandsetzung Altbau:

Die neuen Kunststeine müssen möglichst das gleiche Erscheinungsbild darstellen wie die bestehende Bausubstanz.

- Hochdruckreinigung der bestehenden Fassade
- Instandsetzen der bestehenden Kunststeine
- Teilweise bestehende Kunststeine durch neue ersetzen
- Neue Kunststeine versetzen

Neubau:

Die neue Fassade soll optisch gleich aussehen wie die des instandgesetzten Altbaus.

- Neue Kunststeine auf Winkel stellen, von Hand und mit Baukran
- Zum Teil Wandplattenbeläge mit Hängezuganker mit Kranwagen und Seilzug versetzen
- Fensterbänke
- Fenstereinfassungen
- Abdeckungen der Balkonbrüstungen, Balkonlukarnen, Lüftungskamine, Erkerbalkone, Loggias
- Schwellen
- Traufelemente
- Wasserfangkasten
- Stufenplatten
- Wandplattenbeläge

HAUPTMASSEN

Reinigung der Fassade	610 m ²
Fensterbänke	ca. 340 m ^l
Fenstereinfassungen	215 Stk.
Abdeckungen	100 m ^l
Schwellen	30 m ^l
Traufelemente	ca. 75 m ^l
Wassergangkaste	6 Stk.
Stufenplatte	ca. 40 m ^l
Wandplatte	ca. 130 m ²
(135 kg bis 550 kg pro Stk.)	

